LISTE DE CONTRÔLE PRODUCTION AUDIOVISUELLE

CC Zip Captions

Liste de contrôle AV et régie de scène pour le sous-titrage

Vérification technique avant spectacle pour auditoriums, salles de conférence et diffusions hybrides.

SIGNAL & WORKFLOW CHAIN

1. Post-Fader Aux Bus --> 2. USB Audio Interface --> 3. zipcaptions.app --> 4. Stage / Stream / QR

VÉRIFICATION TECHNIQUE AVANT LA SÉANCE

- [ ] **Bus audio voix dédié :** Dirigez les micros lutrin, cravate et salle vers un départ auxiliaire dédié (sans la musique d'ambiance).
- [ ] **Interface audio :** Branchez la sortie de la console à l'ordinateur de sous-titrage via une carte son USB et vérifiez le niveau d'entrée.
- [ ] **Relais de diffusion :** Ouvrez https://zipcaptions.app, activez le code de salle et testez les affiches QR avec un téléphone mobile.
- [ ] **Écrans de salle :** Configurez les écrans latéraux ou de scène en mode contraste élevé avec une police lisible depuis le fond de la salle.
- [ ] **Diffusion en direct :** Reliez OBS Studio (WebSockets) ou vMix (extension Zip Captions vMix) sur le réseau local.
- [ ] **Automatisation Stream Deck :** Utilisez le module Bitfocus Companion pour activer ou mettre en pause les sous-titres en un clic.

BESOIN D'ACCOMPAGNEMENT TECHNIQUE OU DE SURTITRAGE THÉÂTRAL ?

Solutions Zip offre la production technique et le surtitrage sur mesure : https://zipsolutions.org/fr/live-event-quotes.

zipcaptions.app